

1-7 上ぶた式U形側溝(ふた)



JISA5372 附属書E 路面排水溝類 推奨仕様 E-2

1種	主として歩道に設置するもの
2種	車両(後輪一輪 32 kN以下)が隣接して走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような場所に、車道に平行して設置するもの

形状、寸法

備考

1. 蓋は面取りすることができる。
2. 水抜き用切り欠きは省くことができる。

寸法及び配筋表

単位 mm

種類	呼び	質量 kg/枚 ($l=600$)	寸法							配筋				
			b	b ₁	t	t ₁	t ₂	l	r	b ₂	縦鉄筋		横鉄筋	
										径又は 呼び	数量 (本)	径又は 呼び	数量(本) $l=600$	
1種	150	10	210	35	35	30	5	600	15	75	2.60	3	2.60	5
	180	14	250	40	40	35				90	3.20	4	3.20	6
	240	20	330	50	45	40							100	
	300	32	400	55	60	50	10		18	120	5	D6 ⁽³⁾	5	
	360	41	460		65	55				150	6	6		
	450	54	560	60	70	60	20		18	150	5	D10	6	
	600	77	740	75	75	65				150	6			6
2種	180	31	250	40	90	80	10	600	15	75	D6 ⁽³⁾	3	D6	6
	240	44	330	50	100	85	15			90		4	5	
	300	54	400	55						100				85
	360	63	460	60	120	100	20		18	120	5	D10		6
	450	92	560	60	120	100				150			6	
	600	153	740	75	150	130	130		20	18	150	6	6	
許容差			±3		±2		-	±3	-			-		

呼称	1個当り質量 (kg/個)	世話役 (人)	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	トラッククレーン賃料		諸雑費率 (%)	
					(日)	(規格)		
蓋 ($l=600$) 100枚当り	40以下	0.1	-	1.3	-	-	-	
	40超 ~ 70以下	0.3	-	2.4				人力
	70超 ~ 100以下	0.4	-	3.5				
	100超	0.4	-	3.5				0.4

1. 歩掛は、運搬距離30m程度までの小運搬を含む標準据付作業であり、床掘、埋戻しは含みません。
2. 敷モルタル、敷砂は別途必要量を計上します。
3. 諸雑費は、コンクリートカット運転、目地モルタル、コンクリート側溝損失分の費用及びコンクリートカットブレードの損耗費であり、労務費及びトラッククレーン賃料の合計額に上表の率を上限として計上します。